



Relatório de Cotação: Container

Pesquisa realizada entre 03/07/2023 13:41:56 e 05/07/2023 08:47:31

Relatório gerado no dia 05/07/2023 09:08:24 (IP: 187.109.105.10)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Container Dry com modificação - depósito 12m

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 35.000,00 (un)	-	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR			NºPregão:392023 UASG:985487	R\$ 35.000,00
Valor Unitário					R\$ 35.000,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 35.000,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 35.000,00	

Item 2: Container Dry com modificação - depósito 6m.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 30.000,00 (un)	-	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS			NºPregão:272023 UASG:988655	R\$ 30.000,00
Valor Unitário					R\$ 30.000,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 30.000,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 30.000,00	

Item 3: Container Dry com modificação - depósito 6m com banheiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 38.800,00 (un)	-	R\$ 38.800,00	R\$ 38.800,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Brasília - FUB			NºPregão:3012023 UASG:154040	R\$ 38.800,00



Valor Unitário	R\$ 38.800,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 38.800,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 38.800,00

Item 4: Container Reefer com modificação - dormitório com banheiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 50.900,00 (un)	-	R\$ 50.900,00	R\$ 50.900,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Maçambará Comissão Permanente de Licitações			227778	16/03/2023
Valor Unitário					R\$ 50.900,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 50.900,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 50.900,00	

Item 5: Container Dry com modificação - escritório com banheiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 54.600,00 (un)	-	R\$ 54.600,00	R\$ 54.600,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			NºPregão:122023 UASG:982913	16/02/2023
Valor Unitário					R\$ 54.600,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 54.600,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 54.600,00	

Item 6: Container Dry com modificação - banheiro com chuveiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00	

Item 7: Container Dry com modificação - banheiro sem chuveiro.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00	

Item 8: Container Reefer com modificação - refeitório.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 67.398,00 (un)	-	R\$ 67.398,00	R\$ 67.398,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação



1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 3º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:42023 24/04/2023 R\$ 67.398,00 UASG:160202
Valor Unitário		R\$ 67.398,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 67.398,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 67.398,00

Item 9: Container Reefer com modificação - guarita.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00	

Valor Global: R\$ 276.698,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: Container Dry com modificação - depósito 12m

Preço Estimado: R\$ 35.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 35.000,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 35.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - depósito 12m. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 12,19 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,60 metros. Medidas internas – Comprimento: 12,03 metros; Largura: 2,35 metros; Altura: 2,40 metros. Revestimento: Container todo de aço. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 15 pontos de energia: 4 pontos de iluminação, 7 tomadas, 1 interruptor e 3 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Todas as aberturas serão de chapa tubulares; Porta original do container 2,30 x 2,40 m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 35.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR	Data: 14/06/2023 08:30	
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Containers Marítimo DRY DC 40 pés, para utilização como depósito na Escola Municipal Pedro Alvares Cabral, no distrito de Pérola Independente, Município de Maripá – PR..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: NÃO	
Descrição: Container - Container Material: Aço Inoxidável , Tipo: Dry Standard , Capacidade: 26.000 KG, Aplicação: Armazenamento De Materiais , Características Adicionais: Dispositivo Para Cadeado , Dimensões: 2,44 X 2,69 X 12,0	Identificação: NºPregão:392023 / UASG:985487	
	Lote/Item: /1	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 2	
	Unidade: Unidade	
	UF: PR	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.219.645/0001-07	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	R\$ 35.000,00
VENCEDOR		



Item 2: Container Dry com modificação - depósito 6m.

Preço Estimado: R\$ 30.000,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 30.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 30.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - depósito 6m. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,60 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,35 metros; Altura: 2,40 metros. Revestimento: Container todo de aço. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 15 pontos de energia: 4 pontos de iluminação, 7 tomadas, 1 interruptor e 3 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Todas as aberturas serão de chapa tubulares; Porta original do container 2,30 x 2,40 m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 30.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS

Data: 24/03/2023 08:30

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando adquirir 03 (três) containers para a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, de acordo com as especificações deste edital e de seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Container - Container Material: Aço Corten , Tipo: Dry High Cube , Capacidade: 24.000 KG, Características Adicionais: Divisória Sala/Wc, Portas E Janelas, Com , Cor: Verde , Dimensões: 6,06 X 2,44 X 2,89 C

Identificação: N°Pregão:272023 / UASG:988655

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 24/03/2023 10:34

Homologação: 24/03/2023 10:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.153.220/0001-89 *VENCEDOR*	L F KOLONOVITS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	R\$ 30.000,00

Item 3: Container Dry com modificação - depósito 6m com banheiro.

Preço Estimado: R\$ 38.800,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 38.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - depósito 6m com banheiro. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros ; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,60 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,35 metros; Altura: 2,40 metros. Revestimento: Container todo de aço. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Duas divisórias internas feitas com a própria chapa do container ou chapa dobrada. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 15 pontos de energia: 6 pontos de iluminação, 4 tomadas, 2 interruptor e 3 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parque interna com esperas prontas incluso louças; 1 vaso simples com cordinha; 1 tanque; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papeleiras de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Todas as aberturas serão de chapa tubulares; Vidro temperado transparente e alumínio na cor branca 1 janela maximar 50x50 cm; 1 Porta de alumínio com veneziana 80x210 cm; Porta original do container 230x240 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 38.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade de Brasília - FUB

Objeto: Aquisição e instalação de containers com a finalidade de servir de ambiente para guarda e conservação de equipamentos esportivos e materiais de jardinagem..

Descrição: Container - Container marítimo, tipo depósito, de 20 pés, em chapa de aço galvanizado tipo ondulada ou trapezoidal, com espessura mínima de 0,6mm com revestimento nas paredes e teto adequados às normas NR 10 e NR 18, medindo 6,06x2,44x (até)2,60m (C X L X A). Deve possuir tratamento anticorrosivo interno e externo. Porta de acesso abrindo para fora com sistema de fechadura ou cadeado. Piso deverá ser antiderrapante e sobre a madeira/compensado original, 2 pontos de iluminação no teto com interruptores independentes, 02 pontos de tomada bivolt a 1,20m do chão, caixa com disjuntores dos circuitos mencionados acima.Serão necessários os seguintes serviços: 1) transporte do container até o Centro Olímpico da Universidade de Brasília -UnB; e 2) instalação do container em seu local definitivo, sendo de responsabilidade da empresa a locação de equipamentos de movimentação e descarga do container para implantação no local definitivo, assim como a contratação de mão de obra capacitada, de ajudantes e operadores, para efetuar essa instalação.Obs: A construção de base para fixação do container será por conta da Contratante.

CatMat: 37494 - CONTAINER, CONTAINER NOME

Data: 03/03/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:3012023 / UASG:154040

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/03/2023 17:03

Homologação: 22/03/2023 16:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 17

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.722.651/0001-98	VALDIR DE ARAUJO PIRES	R\$ 38.800,00
VENCEDOR		

Item 4: Container Reefer com modificação - dormitório com banheiro.

Preço Estimado: R\$ 50.900,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 50.900,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 50.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Reefer com modificação - dormitório com banheiro. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço na parte externa, camada de poliuretano isolante térmico e acústico, e revestimento interno em alumínio ou inox. Fechamento da lateral cortada em chapa de container ou isopainel. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Duas divisórias internas feita com a própria chapa do container ou isopainel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 30 pontos de iluminação, tomadas e disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas incluso louças; 2 vaso simples com caixa cordinha; 2 tanque; 2 box para chuveiro; 2 torneiras; 2 chuveiros; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papaleiras de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Vidro temperado transparente e alumínio na cor branca. Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 1 janela duas folhas 120x100cm. 2 janelas maximar 50x50cm. 3 portas de alumínio com veneziana 80x210cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 50.900,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Maçambará
Comissão Permanente de Licitações

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CONTAINER HABITÁVEL PARA INSTALAR DE 01(UM) ALOJAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MAÇAMBARA/RS, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA...

Descrição: CONTAINER HABITÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE 01(UM) ALOJAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARA/RS, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA - - CONTAINER HABITÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE 01(UM) ALOJAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARA/RS, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL

Data: 16/03/2023 19:32

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 227778

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.029.834/0001-80	GYZ SERVICOS E COMERCIO EIRELI	R\$ 50.900,00
VENCEDOR		

Item 5: Container Dry com modificação - escritório com banheiro.

Preço Estimado: R\$ 54.600,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 54.600,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 54.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - escritório com banheiro. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas - Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço na parte externa, camada de poliuretano isolante térmico e acústico, e revestimento interno em alumínio ou inox. Fechamento da lateral cortada em chapa de container ou isopanel. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Duas divisórias internas feita com a própria chapa do container ou isopanel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 15 pontos de elétrica: 6 pontos de iluminação, 4 tomadas, 2 interruptor e 3 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas inclusive louças; 1 vaso simples com caixa cordinha; 1 tanque; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papaleiras de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Vidro temperado transparente e alumínio na cor branca. Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 1 janela duas folhas 120x100cm. 2 janelas maximar 50x50cm. 3 portas de alumínio com veneziana 80x210cm. Porta original do container 230x240cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 54.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ABRIGAR BASE DO PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS, pelo período de 12 (doze) meses.

Descrição: **Localização Container (Container)** - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ABRIGAR BASE DO PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA - PROEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data: 16/02/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:122023 / UASG:982913

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.230.628/0001-93	ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 54.600,00
VENCEDOR		



Item 6: Container Dry com modificação - banheiro com chuveiro.

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - banheiro com chuveiro. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço; Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Forro de madeira revestido de PVC; Três divisórias internas feita com a própria chapa do container ou isopanel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 20 pontos de elétrica: 4 pontos de iluminação, 4 tomadas, 4 interruptor e 8 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas incluso louças; 4 vaso simples com caixa cordinha; 4 tanques; 04 box com chuveiro; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papelarias de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Vidro temperado transparente e alumínio na cor branca. Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 4 janelas maximar 50x50cm. 4 portas de alumínio com veneziana 80x210cm.	

Item 7: Container Dry com modificação - banheiro sem chuveiro.

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Dry com modificação - banheiro sem chuveiro. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço; Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Forro de madeira revestido de PVC; Três divisórias internas feita com a própria chapa do container ou isopanel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 20 pontos de elétrica: 4 pontos de iluminação, 4 tomadas, 4 interruptor e 8 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas incluso louças; 4 vaso simples com caixa cordinha; 4 tanques; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papelarias de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Vidro temperado transparente e alumínio na cor branca. Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 4 janelas maximar 50x50cm. 4 portas de alumínio com veneziana 80x210cm.	

Item 8: Container Reefer com modificação - refeitório.

Preço Estimado: R\$ 67.398,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 67.398,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 67.398,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Reefer com modificação - refeitório. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 12,19metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas – Comprimento: 11,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço na parte externa, camada de poliuretano isolante térmico e acústico, e revestimento interno em alumínio ou inox. Fechamento da lateral cortada em chapa de container ou isopanel. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Uma divisória interna feita com a própria chapa do container ou isopanel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 25 pontos de elétrica (iluminação, tomadas e disjuntores); Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas para cozinha; Acabamentos: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 1 janela maximar 50x50cm. 1 janela duas folhas 120x100cm; 1 porta de alumínio com veneziana 80x210cm; 1 porta duas folhas 200x210cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 67.398,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
3º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material permanente visando atender às necessidades do Programa de Auditoria em Segurança dos Alimentos (PASA), do 3º Batalhão de Engenharia de Construção.

Descrição: **Container** - Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dry Standard, Capacidade: 26.000 KG, Aplicação: Armazenamento De Materiais, Características Adicionais: Dispositivo Para Cadeado, Dimensões: 2,44 X 2,69 X 12,0 M,

CatMat: 478047 - CONTAINER

Data: 24/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:160202
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.643.949/0001-69 *VENCEDOR*	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 67.398,00

Item 9: Container Reefer com modificação - guarita.

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 0,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Container Reefer com modificação - guarita. Medidas do container: Medidas Externas - Comprimento: 6,10 metros; Largura: 2,44 metros; Altura: 2,90 metros. Medidas internas – Comprimento: 5,90 metros; Largura: 2,30 metros; Altura: 2,50 metros. Revestimento: Container todo de aço na parte externa, camada de poliuretano isolante térmico e acústico, e revestimento interno em alumínio ou inox. Fechamento da lateral cortada em chapa de container ou isopanel. Revestimento piso interno deverá ser de piso cerâmico com rodapé, cor a definir. Uma divisória interna feita com a própria chapa do container ou isopanel. Elétrica: Parte elétrica interna deverá ser com eletroduto em PVC aparente na cor branca. 15 pontos de elétrica: 6 pontos de iluminação, 4 tomadas, 2 interruptor e 3 disjuntores. Rede deve ser ligada a medidor já existente. Hidráulica: Parte interna com esperas prontas incluso louças; 1 vaso simples com caixa cordinha; 1 tanque; As torneiras deverão ser metálicas e cromadas os registro de pressão metálico e cromado. Com relação aos utensílios como: papeleiras de parede, porta toalha e saboneteira estes serão em material metálico de boa qualidade. Acabamento: Deverá conter pintura externa e interna, com tinta esmalte sintética para metal, cor a definir; Todas as aberturas serão de chapa tubulares; 1 janela maximar 50x50cm. 2 janela duas folhas 120x100cm; 2 porta de alumínio com venezian a 80x210cm;	





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 27/03/2023 10:20:37

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal de Compras Publicas

www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 20/06/2023 07:19:40

Acessar a fonte [aqui](#)

